

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku wielorodzinnego na os. Wojska
Polskiego 23 kl. ABCD (przetarg 2020)

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Budynek 23 AB Wojska Polskiego - elewacja frontowa				
1	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	423,840		
1	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	48,880		
1	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	23,360		
1	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m ²	368,378		
1	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagrunтовanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoża	m ²	368,378		
1	60	KNR 401-04-26-02-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych - okap dachu	m ²	8,024		
1	70	KNR 202-20-06-03-10 Okładziny z płyt NIDA HYDRO 12,5 mm na istniejącym ruszcie drewnianym - analogia	m ²	8,024		
1	80	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP)	m ²	8,024		
1	90	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	8,024		
1	100	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" - nakładany po uprzednim zagrunтовaniu podłoża	m ²	8,024		
1	110	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m ²	19,300		
1	120	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m ²	29,857		
1	130	KNR 401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku - wiatrołap	metr	15,200		
1	140	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	36,540		
1	150	CEN 000-00-00-00-01 Przeróbka przyłączenia wpustu deszczowego fi 110 przy ścianie wiatrołapu - odstawienie od ościany cokołu o grubość docieplenia + naprawa opaski z płytek chodnikowych w miejscu przeróbki) - kalkulacja własna	szt	4,000		
1	160	CEN 000-00-00-00-01 Przeróbka odpływu wody deszczowej z połąci dachowej wiatrołapu - wysunięcie zbiorniczków o grubość docieplenia	szt	4,000		
1	170	KNR 202-05-10-01-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 8 cm - dłuższe uchwyty	metr	15,200		
1	180	KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - dłuższe uchwyty + wpasowanie rury spustowej w żeliwną rurę od deszczówki poza obrys docieplenia	metr	39,540		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	190	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	32,460		
1	200	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP) na murek przed wejściem do budynku	m²	6,341		
1	210	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu i ścianach wiatrołapu	m²	57,803		
1	220	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm na ścianach	m²	273,773		
1	230	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 8 cm na bocznych ścianach (wykończonych tynkiem) wiatrołapu	m²	12,381		
1	240	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	526,440		
1	250	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1247,808		
1	260	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 8 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	74,286		
1	270	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	346,818		
1	280	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	306,280		
1	290	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m²	44,043		
1	300	CEN 000-00-00-00-01 Wklejenie klinów styropianowych o wym. 15*15cm pod gzymsem	metr	20,060		
1	310	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	358,709		
1	320	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie (cokół+wiatrołap)	m²	59,632		
1	330	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 243,752 - m2; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 159,00 - m2 - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m²	402,752		
1	340	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m²	159,000		
1	350	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi - zadaszienia przed wejściem do budynku + tynki sufitów balkonowych i ścianek balustrad - gładka powierzchnia	m²	7,575		
1	360	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą powierzchnię	m²	7,575		
1	370	KNR 240-01-03-07-00 Przeszpachlowanie mierowności na powierzchniach	m²	7,575		
1	380	KNR 240-01-03-08-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na sufitach zadaszienie wejścia	m²	7,575		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	390	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m²	7,575		
1	400	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000		
1	410	CEN 000-00-00-00-01 Zakup + montaż budek lęgowych dla ptaków (jerzyk APK-1) - kalkulacja własna	szt	24,000		
1	420	CEN 000-00-00-00-01 Zakup + montaż budek lęgowych podtynkowych dla nietoperzy (typ ANS-3) - kalkulacja własna	szt	4,000		
1	430	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (nr budynku - "23")	kmpl	1,000		
1	440	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie wiatrołapów (nr mieszkań - 5 cyfr)	kmpl	1,000		
1	450	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m²	3,730		
1	460	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych	m²	2,245		
1	470	CEN 000-00-00-00-01 Demontaż lamp na ścianach wiatrołapu i ponowny ich montaż (po dociepleniu ścian) + wydłużenie przewodów	szt	2,000		
2	Budynek 23 AB Wojska Polskiego - elewacja balkonowa					
2	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m²	419,922		
2	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m²	97,120		
2	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m²	14,977		
2	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m²	492,086		
2	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m²	492,086		
2	60	KNR 401-04-26-02-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych - okap dachu	m²	7,595		
2	70	KNR 202-20-06-03-10 Okładziny z płyt NIDA HYDRO 12,5 mm na istniejącym ruszcie drewnianym - analogia	m²	7,595		
2	80	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP)	m²	7,595		
2	90	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	7,595		
2	100	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m²	7,595		
2	110	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m²	20,861		
2	120	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m²	29,120		
2	130	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m²	12,296		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	140	CEN 000-00-00-00-01 Kalkulacja własna - wykonanie nacięcia szlifierką kątową pod kątem ca 45 stopni w ceglanej ścianie balustrady (z dwóch stron ścianki) dla zamocowania obróbki blacharskiej - przed montażem obróbki szczelinę wypełnić masą zapewniającą skuteczne mocowanie obróbki blacharskiej w ścianie	metr	122,960		
2	150	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	24,060		
2	160	KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - dłuższe uchwyty + wpasowanie rury spustowej w żeliwną rurę od deszczówki poza obrys docieplenia	metr	26,060		
2	170	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	29,950		
2	180	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP) na ściany kozubka i cokołu (przegrody)	m²	22,676		
2	190	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu	m²	48,015		
2	200	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm na ścianach	m²	165,582		
2	210	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych grubości 10 cm na ścianach balkonowych	m²	109,048		
2	220	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 8 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	448,558		
2	230	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	657,074		
2	240	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grafitowych grub. 10 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	654,288		
2	250	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 6 szt/m² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	288,090		
2	260	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	449,820		
2	270	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m²	68,408		
2	280	CEN 000-00-00-00-00 Montaż kielichów pcv na istniejące odpływy wód deszczowych mocowanych w murkach balustrad balkonowych - średnica 50-80 mm (Polprofili lub równoważne)	szt	32,000		
2	290	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	466,336		
2	300	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m²	68,326		
2	310	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 390,655 - m2; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 144,089 - m2 - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m²	534,744		
2	320	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m²	144,089		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	330	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi - sufity balkonów i tynki ścianek balustrad - gładka powierzchnia	m ²	128,369		
2	340	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	128,369		
2	350	KNR 240-01-03-07-00 Przeszpachlowanie nierówności na powierzchniach sufitów i ścian - analogia	m ²	128,369		
2	360	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową	m ²	128,369		
2	370	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m ²	128,369		
2	380	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000		
2	390	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	1,500		
2	400	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych	m ²	2,813		
2	410	CEN 000-00-00-00-02 Usunięcie starych powłok malarskich z pochwytyłów (śred.80 mm) i ceowników (140 mm) balustrad - kalkulacja własna	metr	132,560		
2	420	KNR 401-12-12-32-00 Miniowanie farbą olejną rur ø 50-100 i ceowników	metr	125,840		
2	430	KNR 401-12-12-29-00 Miniowanie farbą olejną płaskowników	metr	6,720		
2	440	KNR 401-12-12-31-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur i ceowników	metr	125,840		
2	450	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną płaskowników	metr	6,720		
2	460	CEN 000-00-00-00-02 Usunięcie starych powłok malarskich ze słupów (średnica 180 mm) - kalkulacja własna	metr	15,600		
2	470	KNR 401-12-12-35-00 Miniowanie farbą olejną rur ø 100-200	metr	15,600		
2	480	KNR 401-12-12-34-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø 100-200	metr	15,600		
2	490	CEN 000-00-00-00-02 Malowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej farbą do powierzchni ocynkowanych - kolor grafit (okapy balustrad balkonowych)	m ²	4,505		
3	Budynek 23 AB Wojska Polskiego - elewacja szczytowa z wejściem do piwnic					
3	10	KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	171,037		
3	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	11,200		
3	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	139,623		
3	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m ²	161,733		
3	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	159,957		
3	60	KNR 401-04-26-02-00 Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych - okap dachu	m ²	5,425		
3	70	KNR 202-20-06-03-10 Okładziny z płyt NIDA HYDRO 12,5 mm na istniejącym ruszcie drewnianym - analogia	m ²	5,425		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	80	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP)	m ²	5,425		
3	90	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	5,425		
3	100	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	5,425		
3	110	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach. parapetów i murków nie do użytku	m ²	5,143		
3	120	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	2,969		
3	130	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m ²	3,528		
3	140	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	10,630		
3	150	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu	m ²	12,280		
3	160	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 16 cm na ścianach	m ²	140,564		
3	170	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 16 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1124,512		
3	180	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m ² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	73,680		
3	190	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	103,890		
3	200	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m ²	9,223		
3	210	CEN 000-00-00-00-01 Wklejenie klinów styropianowych o wym. 15*15cm pod gzymsem	metr	7,250		
3	220	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	154,780		
3	230	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m ²	10,154		
3	240	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 84,799 - m ² ; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 79,204 - m ² - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	164,003		
3	250	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m ²	79,204		
3	260	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z oczyszczeniem podłoża - zejście do piwnic	m ²	11,876		
3	270	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłożę	m ²	13,652		
3	280	KNR 202-08-15-04-00 Gładz klejowa 2-warstwowa na ścianach betonowych - murek zejścia do piwnic	m ²	13,652		
3	290	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową (grupa kolorystyczna "C")	m ²	13,652		
3	300	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m ²	13,652		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	310	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych, drzwiowych i balustrad	m ²	10,935		
3	320	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji ("os. Wojska Polskiego 23")	kmpl	1,000		
3	330	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000		
3	340	CEN 000-00-00-00-01 Demontaż lamp na ścianach i ponowny ich montaż (po dociepleniu ścian) + wydłużenie przewodów (1 szt. naścienna nad drzwiami)	szt	1,000		
4	Budynek 23 AB Wojska Polskiego - elewacja szczytowa przy przejściu pomiędzy budynkami					
4	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	170,964		
4	20	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	136,848		
4	30	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m ²	148,803		
4	40	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	148,803		
4	50	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach. murków nie do użytku	m ²	7,200		
4	60	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	9,636		
4	70	WKNR W401-05-19-01-00 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - na dachu przejścia pod budynkiem - pas papy przy obróbce blacharskiej przyścienniej	m ²	2,140		
4	80	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	10,470		
4	90	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu	m ²	16,961		
4	100	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 16 cm na ścianach	m ²	132,790		
4	110	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 16 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1062,320		
4	120	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m ² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	101,766		
4	130	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	11,960		
4	140	KNR 240-01-03-07-00 Zatapiać 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	149,751		
4	150	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m ²	14,972		
4	160	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 134,779 - m ² ; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 14,972 - m ² - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	149,751		
4	170	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m ²	14,972		
4	180	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji ("os. Wojska Polskiego 23")	kmpl	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	190	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000		
5		Budynek 23 CD Wojska Polskiego - elewacja frontowa				
5	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	620,737		
5	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	51,940		
5	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	46,327		
5	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m ²	586,352		
5	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagrunтовanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	586,352		
5	60	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m ²	26,514		
5	70	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m ²	41,813		
5	80	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	14,428		
5	90	CEN 000-00-00-00-01 Kalkulacja własna - wykonanie nacięcia szlifierką kątową pod kątem ca 45 stopni w ceglanej ścianie balustrady (z dwóch stron ścianki) dla zamocowania obróbki blacharskiej - przed montażem obróbki szczelinę wypełnić masą zapewniającą skuteczne mocowanie obróbki blacharskiej w ścianie	metr	179,440		
5	100	KNR 401-05-26-04-00 Naprawa rynien dachowych dł do 1,0 m z blachy ocynkowanej - dopasowanie wymiaru rynien po dociepleniu ścian w miejscu wysunięcia ścian klatki schodowej	szt	6,000		
5	110	KNR 401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku - wiatrołap	metr	15,200		
5	120	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	29,920		
5	130	CEN 000-00-00-00-01 Przeróbka przyłączenia wpustu deszczowego fi 110 przy ścianie wiatrołapu - odstawienie od ościany cokołu o grubość docieplenia + naprawa opaski betonowej z płytek chodnikowych) - kalkulacja własna	szt	4,000		
5	140	CEN 000-00-00-00-01 Przeróbka odpływu wody deszczowej z połaci dachowej wiatrołapu - wysunięcie zbiorniczków o grubość docieplenia	szt	4,000		
5	150	KNR 202-05-10-01-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 8 cm - dłuższe uchwyty	metr	15,200		
5	160	KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - dłuższe uchwyty + wpasowanie rury spustowej w żeliwną rurę od deszczówki poza obrys docieplenia	metr	31,920		
5	170	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	32,640		
5	180	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP) na płytki murku pod płytą balkonową oraz przed wejściem do budynku	m ²	23,135		
5	190	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu i ścianach wiatrołapu	m ²	54,234		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	200	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm na ścianach	m ²	369,732		
5	210	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 8 cm na bocznych ścianach (wykończonych tynkiem) wiatrołapu	m ²	11,943		
5	220	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1124,720		
5	230	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1374,852		
5	240	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 8 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	71,658		
5	250	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m ² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	325,404		
5	260	CEN 000-00-00-00-01 Wklejenie klinów styropianowych o wym. 15*15cm pod gzymsem	metr	20,340		
5	270	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	322,620		
5	280	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m ²	41,101		
5	290	CEN 000-00-00-00-00 Montaż kielichów pcv na istniejące odpływy wód deszczowych mocowanych w murkach balustrad balkonowych - średnica 50-80 mm (Polprofil lub równoważne)	szt	28,000		
5	300	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	558,540		
5	310	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie (cokół+wiatrołap)	m ²	69,866		
5	320	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 270,448 - m ² ; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 289,193 - m ² - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	599,641		
5	330	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m ²	289,193		
5	340	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi - zadaszenia przed wejściem do budynku + tynki sufitów balkonowych i ścianek balustrad - gładka powierzchnia	m ²	144,183		
5	350	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą powierzchnię	m ²	144,183		
5	360	KNR 240-01-03-07-00 Przeszpachlowanie nierówności na powierzchniach	m ²	144,183		
5	370	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową	m ²	136,800		
5	380	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m ²	136,800		
5	390	KNR 240-01-03-08-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na sufitach zadaszenie wejścia	m ²	7,383		
5	400	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	7,383		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	410	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000		
5	420	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (nr budynku - "23")	kmpl	1,000		
5	430	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie wiatrołapów (nr mieszkań - 8 cyfr)	kmpl	1,000		
5	440	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m²	4,720		
5	450	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych	m²	2,693		
5	460	CEN 000-00-00-00-02 Usunięcie starych powłok malarskich z pochwytyłów (śred.80 mm) i ceowników (140 mm) balustrad - kalkulacja własna	metr	191,480		
5	470	KNR 401-12-12-32-00 Miniowanie farbą olejną rur ø 50-100 i ceowników	metr	179,960		
5	480	KNR 401-12-12-29-00 Miniowanie farbą olejną płaskowników	metr	11,520		
5	490	KNR 401-12-12-31-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur i ceowników	metr	179,960		
5	500	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną płaskowników	metr	11,520		
5	510	CEN 000-00-00-00-02 Usunięcie starych powłok malarskich ze słupów (średnica 180 mm) - kalkulacja własna	metr	40,800		
5	520	KNR 401-12-12-35-00 Miniowanie farbą olejną rur ø 100-200	metr	40,800		
5	530	KNR 401-12-12-34-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø 100-200	metr	40,800		
5	540	CEN 000-00-00-00-01 Demontaż lamp na ścianach wiatrołapu i ponowny ich montaż (po dociepleniu ścian) + wydłużenie przewodów	szt	2,000		
5	550	CEN 000-00-00-00-02 Malowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej farbą do powierzchni ocynkowanych - kolor grafit (okapy balustrad balkonowych)	m²	6,406		
6	Budynek 23 CD Wojska Polskiego - elewacja balkonowa					
6	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m²	452,260		
6	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m²	78,340		
6	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m²	81,337		
6	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m²	518,539		
6	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m²	518,434		
6	60	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m²	23,037		
6	70	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m²	28,595		
6	80	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m²	6,972		
6	90	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - nad przejściem między budynkami	m²	1,365		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	100	CEN 000-00-00-00-01 Kalkulacja własna - wykonanie nacięcia szlifierką kątową pod kątem ca 45 stopni w ceglanej ścianie balustrady (z dwóch stron ścianki) dla zamocowania obróbki blacharskiej - przed montażem obróbki szczelinę wypełnić masą zapewniającą skuteczne mocowanie obróbki blacharskiej w ścianie	metr	81,600		
6	110	KNR 401-05-26-04-00 Naprawa rynien dachowych dł do 1,0 m z blachy ocynkowanej - dopasowanie wymiaru rynien po dociepleniu ścian	szt	2,000		
6	120	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	30,140		
6	130	KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - dłuższe uchwyty + wpasowanie rury spustowej w żeliwną rurę od deszczówki poza obrys docieplenia	metr	32,140		
6	140	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	29,640		
6	150	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy gruntującej na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego (np. ECO PRIM GRIP) na ściany kozubka	m²	5,856		
6	160	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu	m²	40,939		
6	170	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm na ścianach	m²	260,605		
6	180	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych grubości 10 cm na ścianach balkonowych	m²	78,100		
6	190	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	917,120		
6	200	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	875,790		
6	210	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grafitowych grub. 10 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	468,600		
6	220	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	245,634		
6	230	CEN 000-00-00-00-01 Wklejenie klinów styropianowych o wym. 15*15cm pod gzymsem	metr	12,570		
6	240	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	368,870		
6	250	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m²	54,034		
6	260	CEN 000-00-00-00-00 Montaż kielichów pcv na istniejące odpływy wód deszczowych mocowanych w murkach balustrad balkonowych - średnica 50-80 mm (Polprofili lub równoważne)	szt	20,000		
6	270	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	495,223		
6	280	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m²	42,052		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	290	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 456,708 - m2; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 92,549 - m2 - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	549,257		
6	300	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m ²	92,549		
6	310	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi - sufity balkonów i tynki ścianek balustrad - gładka powierzchnia	m ²	99,667		
6	320	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją gruntującą	m ²	99,667		
6	330	KNR 240-01-03-07-00 Przeszpachlowanie nierówności na powierzchniach sufitów i ścian - analogia	m ²	99,667		
6	340	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową	m ²	99,667		
6	350	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m ²	99,667		
6	360	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000		
6	370	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych	m ²	2,363		
6	380	CEN 000-00-00-00-02 Usunięcie starych powłok malarskich z pochwytyłów (śred.80 mm) i ceowników (140 mm) balustrad - kalkulacja własna	metr	87,000		
6	390	KNR 401-12-12-32-00 Miniowanie farbą olejną rur ø 50-100 i ceowników	metr	82,800		
6	400	KNR 401-12-12-29-00 Miniowanie farbą olejną płaskowników	metr	4,200		
6	410	KNR 401-12-12-31-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur i ceowników	metr	82,800		
6	420	KNR 401-12-12-28-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną płaskowników	metr	4,200		
6	430	CEN 000-00-00-00-02 Malowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej farbą do powierzchni ocynkowanych - kolor grafit (okapy balustrad balkonowych)	m ²	2,940		
7	Budynek 23 CD Wojska Polskiego - elewacja szczytowa z wykuszem i zejściem do piwnic					
7	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	262,692		
7	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	39,030		
7	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	152,702		
7	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m ²	189,979		
7	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	189,979		
7	60	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m ²	14,233		
7	70	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	7,707		
7	80	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m ²	10,707		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	90	KNR 401-05-26-04-00 Naprawa rynien dachowych dł do 1,0 m z blachy ocynkowanej - dopasowanie wymiaru rynien po dociepleniu ścian (bok wykusa)	szt	2,000		
7	100	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	30,000		
7	110	KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - dłuższe uchwyty + wpasowanie rury spustowej w żeliwną rurę od deszczówki poza obrys docieplenia	metr	32,000		
7	120	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	10,010		
7	130	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu i spodzie wykusa	m²	19,151		
7	140	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 16 cm na ścianach	m²	148,300		
7	150	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 16 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1186,400		
7	160	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	114,906		
7	170	CEN 000-00-00-00-01 Wklejenie klinów styropianowych o wym. 15*15cm pod gzymsem	metr	8,770		
7	180	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	160,060		
7	190	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m²	30,288		
7	200	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	171,394		
7	210	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m²	13,040		
7	220	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 113,093 - m²; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 88,589 - m² - nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m²	201,682		
7	230	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m²	88,589		
7	240	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000		
7	250	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych i drzwiowych oraz balustrad	m²	8,992		
7	260	KNR 401-02-03-13-00 Naprawa uszkodzonych betonowych czapek na murkach zejścia do piwnic - analogia	m²	3,625		
7	270	KNR 202-08-15-04-00 Gładz klejowa 2-warstwowa na ścianach betowych - murek zejścia do piwnic	m²	11,501		
7	280	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową (grupa kol."C")	m²	11,501		
7	290	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m²	11,501		
7	300	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (nr budynku - "23")	kmpl	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	310	CEN 000-00-00-00-01 Demontaż lamp na suficie nad drzwiami do piwnic i ponowny ich montaż (po dociepleniu ścian) + wydłużenie przewodów	szt	1,000		
8		Budynek 23 CD Wojska Polskiego - elewacja szczytowa z wykuszem				
8	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m²	312,218		
8	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m²	31,190		
8	30	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m²	150,823		
8	40	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja	m²	201,687		
8	50	KNR 202-26-11-02-60 Zagrunтовanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m²	201,687		
8	60	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m²	21,942		
8	70	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m²	14,045		
8	80	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m²	8,073		
8	90	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	11,880		
8	100	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach cokołu i spodzie wykusa	m²	19,600		
8	110	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 16 cm na ścianach	m²	176,710		
8	120	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 16 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 8 szt/m² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	1413,680		
8	130	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 5 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcanym 6 szt/m² do podłoża z cegły (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	117,600		
8	140	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	106,700		
8	150	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m²	23,519		
8	160	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m²	196,310		
8	170	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m²	16,185		
8	180	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 143,43 - m²; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 76,399 - m² - nakładany po uprzednim zagrunтовaniu podłoża	m²	219,829		
8	190	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m²	76,399		
8	200	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	4,000		
8	210	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat okiennych i drzwiowych oraz balustrad	m²	1,200		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
8	220	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (os. Wojska Polskiego 23)	kmpl	1,000		
9		Budynek 23 CD Wojska Polskiego - elewacja przejścia pomiędzy budynkami				
9	10	KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	65,712		
9	20	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	3,920		
9	30	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	3,010		
9	40	KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynk 0,55 mm ø 15 cm (UWAGA - dłuższe uchwyty do rynien !!!)	metr	3,010		
9	50	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ściany grub. 9 cm	m ²	45,233		
9	60	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	74,936		
9	70	KNR 202-26-11-02-60 Zagrunтовanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	74,936		
9	80	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach. parapetów i murków nie do użytku	m ²	4,143		
9	90	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	3,756		
9	100	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm (parapety+inne)	m ²	1,290		
9	110	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy opasce budynku	metr	0,820		
9	120	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm na ścianach	m ²	45,233		
9	130	KNR 240-01-02-02-00 Przyklejenie płyt styropianowych grub. 12 cm na sufitach	m ²	9,149		
9	140	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 6 szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)	szt	271,398		
9	150	KNR 202-26-13-01-00 Mocowanie płyt styropianowych grub. 12 cm za pomocą dybli z trzpieniem stalowym wkręcany 8 szt/m ² do podłoża z betonu + zaślepki ze styropianu (głębokość kotwienia 80 mm)-SUFIT	szt	73,192		
9	160	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	25,200		
9	170	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m ²	4,704		
9	180	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	45,233		
9	190	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie - cokół	m ²	1,082		
9	200	KNR 240-01-03-08-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na sufitach	m ²	9,149		
9	210	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (odporny na porastanie przez glony i grzyby) TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" 9,149 - m ² ; TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" 49,937 - m ² - nakładany po uprzednim zagrunтовaniu podłoża	m ²	59,086		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9	220	CEN 240-01-07-01-00 OBMIAR GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - NIE PODLEGA WYCENIE !!!	m ²	49,937		
9	230	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	5,000		
9	240	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi - ściany w przejściu - gładka powierzchnia	m ²	11,062		
9	250	KNR 240-01-03-07-00 Przespachlowanie nierówności na powierzchniach sufitów i ścian - analogia	m ²	11,062		
9	260	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikonową	m ²	11,062		
9	270	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie tynków farbą silikonową - dodatek za dalsze malowanie	m ²	11,062		
9	280	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - konstrukcja stalowa otworów	m ²	8,064		
OGÓŁEM KOSZTORYS						