

PRZEDMIAR ROBÓT

Docieplenie sufitów piwnic i stropu poddasza budynku na os. Wojska Polskiego nr 19

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Budynek 19 WP		
1.	CEN 000-00-00-00-10	Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.	m2	219,438
2.	CEN 000-00-00-00-20	Docieplenie przestrzeni mansardy poprzez wypełnienie jej granulem z wełny skalnej (wraz z wykonaniem niezbędnego otworu w pokryciu dachowym i późniejszym odtworzeniem pokrycia w miejscu otworu).	m3	17,437
3.	CEN 000-00-00-00-30	Docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z zabezpieczeniem powierzchni przed pyleniem i uszkodzeniem	m2	101,910