

PRZEDMIAR ROBÓT

Docieplenie sufitów piwnic i stropu poddasza budynku na os. Wojska Polskiego nr 20

| <i>Poz</i>     | <i>Symbol</i>       | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                                                                         | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 1</b> |                     | <b>Budynek 20 WP</b>                                                                                                                                                                                 |             |              |
| 1.             | CEN 000-00-00-00-10 | Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.                                                                  | m2          | 219,438      |
| 2.             | CEN 000-00-00-00-20 | Docieplenie przestrzeni mansardy poprzez wypełnienie jej granulatem z wełny skalnej (wraz z wykonaniem niezbędnego otworu w pokryciu dachowym i późniejszym odtworzeniem pokrycia w miejscu otworu). | m3          | 17,437       |
| 3.             | CEN 000-00-00-00-30 | Docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z zabezpieczeniem powierzchni przed pyleniem i uszkodzeniem                                                                                               | m2          | 101,910      |