

PRZEDMIAR ROBÓT

Docieplenie sufitów piwnic i stropu poddasza budynku na os. Wojska Polskiego nr 22

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Budynek 22 WP		
1.	CEN 000-00-00-00-10	Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.	m2	684,061
2.	CEN 000-00-00-00-20	Docieplenie stropodachu łącznika włókniną celulozową/wełną mineralna metodą wdmuchiwania (wraz z wykonaniem niezbędnego otworu w pokryciu dachowym i późniejszym odtworzeniem pokrycia w miejscu otworu).	m2	9,679
3.	CEN 000-00-00-00-30	Docieplenie stropów piwnic wełną mineralną z zabezpieczeniem powierzchni przed pyleniem i uszkodzeniem	m2	415,800