

PRZEDMIAR INWESTORSKI 900-01-108

Nazwa robót: Remont balustrad balkonowych CHOPINA 12

PRZEDMIAR 900-01-108

Strona 1

09-04-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	(CHOPINA 12)				
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	256,530
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(2,63+2,63+1,6+1,6+1,6)*8,5*3		256,530
1	20	KNR 401-13-05-08-00	Demontaż balustrad balkonowych - przecinanie poprzeczne prętów okrągłych ø do 20 mm - zakotwionych w posadzce	szt	68,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*17		68,000
1	30	KNR 401-13-05-09-00	Demontaż balustrad balkonowych - przecinanie poprzeczne prętów okrągłych ø ponad 20 mm - analogia (rura do 50 mm śred. + płaskownik)- zakotwionych w ścianie	szt	68,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*17		68,000
1	40	PKZ 1901-08-05-19-00	Zniesienie balustrad - 17 szt	Mg	1,360
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,08*17		1,360
1	50	KNR 401-12-12-56-00	Miniowanie farbą olejną miejsc po zdemontowanych balustradach - analogia (1 kpl. - 4 szt.)	kmpl	17,000
1	60	KNR 401-12-12-55-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną miejsc po zdemontowanych balustradach - analogia (1 kpl. - 4 szt.)	kmpl	17,000
1	70	CEN 000-00-00-00-01	KALKULACJA WŁASNA - wyprawienie masą uszczelniającą ewentualnych ubytków w posadzce, powstałych w wyniku prac demontażowych balustrad	szt	68,000
1	80	CEN 000-00-00-00-01	KALKULACJA WŁASNA. Wykonanie i przymocowanie do spodu płyty balkonowej stalowych elementów kotwiących słupki balustrady (6 szt. na jedną płytę balkonową - ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo). Zakotwienie elementów do płyty na kotwy rozporowe FAZ II 10/30 (lub równoważne) w ilości 2 szt. na element.	szt	102,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6*17		102,000
1	90	CEN 000-00-00-00-01	KALKULACJA WŁASNA. Wykonanie i przymocowanie balustrady stalowej do uprzednio zamontowanych stalowych elementów do spodu płyty balkonowej oraz ściany budynku - ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Całkowita długość balustrady 4,5 - 4,63 m	kmpl	17,000