

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Wewnętrzna droga dojazdowa do budynku D-1 z parkingiem dla mieszkańców bloku

PRZEDMIAR

Strona 1

06-05-2022

SYKAL-NET

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	STRUKTURA IŁOŚĆ
1		Roboty drogowe							
1	10	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni pod drogę (454 m2) i parking (351 m2+19 m2)				m²	824,000
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości 454+351+19					824,000
1	20	KNR	231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 10 cm				m²	824,000
1	30	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (pieszo-jezdni)				m²	454,000
1	40	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 7 cm (parking)				m²	370,000
		Lp 1	Nazwa	Obliczenie ilości 351+19					370,000
1	50	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 12 cm (pieszo-jezdni)				m²	454,000
1	60	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm (parking)				m²	370,000
1	70	KNR	231-01-05-07-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 5 cm				m²	824,000
1	80	KNR	231-03-16-02-00	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grub 8 cm, wypełnienie spoin piaskiem				m²	824,000
1	90	KNR	231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej				metr	180,500
1	100	KNR	231-04-03-06-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na ławie betonowej				metr	76,000