

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Wykonanie pokrycia z blachodachówki na dachu bud. 19 WP
 Lokalizacja: Grodzisk Wielkopolski

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud 19 Wojska Polskiego				
1	10	ROB 999 Czyszczenie gontu	r-godz	4,000
1	20	KNR 401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych - przy tarasie poddasza	m ²	12,400
1	30	KNR 401-05-19-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych (2 warstwy)	m ²	12,400
1	40	KNR 401-04-14-02-00 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk przy tarasie w części poddasza (z dwóch stron)	m ²	12,400
1	50	KNR 401-05-15-01-00 Uzupełnienie pokrycia 2-warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m ²	12,400
1	60	KNR 401-06-29-01-10 Impregnacja desekowania dachu przez opryskanie preparatem ognioochronnym i grzybobójczym	m ²	212,000
1	70	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	66,143
1	80	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	58,815
1	90	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	38,218
1	100	KNR 401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	50,500
1	110	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	64,200
1	120	KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - wcześniej zdemontowane	metr	50,500
1	130	KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - długość dodatkowa z uwagi na przybicie kontrłat i łat	metr	1,600
1	140	KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm - nowe	metr	65,620
1	150	WKNR W401-05-45-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	24,000
1	160	KNR 202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm - wcześniej zdemontowane	metr	24,000
1	170	KNR 202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm - długość dodatkowa z uwagi na przybicie kontrłat i łat	metr	4,000
1	180	KNR 401-04-32-01-00 Demontaż wylazu dachowego	szt	1,000
1	190	CEN 202-10-27-01-00 Wylaz dachowy - montaż	kmpl	1,000
1	200	KNR 202-04-11-01-02 Ołączenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej	m ²	456,340

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	210	KNR 202-05-35-03-00 Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową	m ²	309,510
1	220	KNR 202-05-36-03-00 Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu ponad 85% blachą dachówkową	m ²	146,830
1	230	KNR 202-05-39-01-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	metr	73,100
1	240	MAT 1356002 Pianka uszczelniająca przed wiatrem - w koszach	metr	36,400
1	250	CEN 202-05-39-04-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	metr	52,200
1	260	WKNR W401-05-18-03-00 Wklejenie papy na czapki kominowe z papy zgrzewalnej (pow. do 1,0 m ²)	szt	5,000
1	270	CEN 000-00-00-00-01 Montaż stopni kominarskich	szt	45,000
1	271	CEN 000-00-00-00-02 Montaż ław kominarskich	metr	8,000
1	280	CEN 000-00-00-00-02 Odpowietrzenie kanalizacji z rur pcv przy kominach (odcinki 2-metrowej długości)	szt	3,000
1	290	MAT 1356005 Grzebień okapu	metr	117,720
1	300	CEN 000-00-00-00-01 Podnośnik samochodowy	m-godz	8,000

OGÓLEM KOSZTORYS