

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów w budynkach 12 i 10 na os. Chopina
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)

UWAGA ! - BALKONY USYTUOWANE SĄ NA PARTERZE - 3 SZT
I PIĘTRZE - 2 SZT
II PIĘTRZE - 1 SZT

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	2,25200		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - posadzka	m ³	0,13500		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	2,26400		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	2,85400		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	2,85400		
1	60	WKNR W401-05-40-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	1,32000		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	2,25200		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm +3 cm	m ²	2,25200		
1	90	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,16200		
1	100	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,16200		
1	110	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,16200		
1	120	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,16200		
1	130	KNR 202-26-08-06-00 Wyprawki elewacyjne ze styropianu, siatki, kleju i warstwy wierzchniej tynkarskiej	m ²	0,32000		
1	140	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	2,39400		
1	150	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	2,39400		
1	160	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m ²	2,39400		
OGÓŁEM KOSZTORYS						

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów w budynkach 4, 6, 14 na os. Chopina
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)

UWAGA ! - BALKONY USYTUOWANE SĄ NA II PIĘTRZE - 2 SZT
 III PIĘTRZE - 1 SZT
 IV PIĘTRZE - 1 SZT

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		BRAK NAZWY GRUPY				
2	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	2,39200		
2	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,14300		
2	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	2,39200		
2	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy grzewalnej	m ²	3,00000		
2	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	3,00000		
2	60	KNR 202-26-08-06-00 Wyprawki elewacyjne ze styropianu, siatki, kleju i warstwy wierzchniej tynkarskiej	m ²	0,36000		
2	70	WKNR W401-05-40-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	1,50000		
2	80	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	2,39200		
2	90	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm + 4,0 cm	m ²	2,39200		
2	100	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,17200		
2	110	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,17200		
2	120	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,17200		
2	130	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,17200		
2	140	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	2,76800		
2	150	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	2,76800		
2	160	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m ²	2,76000		
OGÓŁEM KOSZTORYS						

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów w budynku na os. Wojska Polskiego 24
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)

UWAGA! - BALKONY USYTUOWANE SĄ NA PARTERZE - 1 SZT
 II PIĘTRZE - 1 SZT
 III PIĘTRZE - 1 SZT

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud nr 24/45 WP				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	5,02500		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,40200		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	5,02500		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	6,74500		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	6,74500		
1	60	KNR 401-05-33-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	1,27500		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	5,02500		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	5,02500		
1	90	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (sufit)	m ²	6,03000		
1	100	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	6,03000		
1	110	KNR 401-12-04-03-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m ²	6,03000		
1	120	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,48200		
1	130	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,48200		
1	140	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,48200		
1	150	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,48200		

OGÓŁEM KOSZTORYS

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów budynku nr 23 na os. Wojska Polskiego
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)

UWAGA! - BALKONY USYTUOWANE SĄ NA II PIĘTRZE - 1 SZT
III PIĘTRZE - 2 SZT

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud nr 23 (obmiar jednego balkonu)				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	4,601		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,368		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	4,601		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	6,591		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	6,951		
1	60	KNR 401-05-33-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	0,270		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	4,937		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 5,5 cm	m ²	4,937		
1	90	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	6,810		
1	100	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	6,810		
1	110	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m ²	6,810		
1	120	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	1,411		
1	130	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,442		
1	140	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,442		
1	150	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,442		
1	160	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,442		

OGÓŁEM KOSZTORYS

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów budynku nr 21 na os. Wojska Polskiego
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)UWAGA! - BALKONY USYTUOWANE SĄ NA I PIĘTRZE - 1 SZT
III PIĘTRZE - 1 SZT

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud nr 23 (obmiar jednego balkonu)				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	4,601		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,368		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	4,601		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	6,591		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	6,951		
1	60	KNR 401-05-33-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	0,270		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	4,937		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 5,5 cm	m ²	4,937		
1	90	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	6,810		
1	100	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy siltmur na pow. betonowych	m ²	6,810		
1	110	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m ²	6,810		
1	120	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	1,411		
1	130	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,442		
1	140	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,442		
1	150	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,442		
1	160	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,442		

OGÓŁEM KOSZTORYS

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonu w budynku na os. Wojska Polskiego 7/10

UWAGA! - BALKON USYTUOWANY NA IV PIĘTRZE

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud nr 7/9 WP				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	3,52000		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,28200		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	3,52000		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	4,57000		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,57000		
1	60	KNR 401-05-33-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	0,26400		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	3,52000		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	3,52000		
1	90	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	3,74000		
1	100	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	3,74000		
1	110	KNR 401-12-04-03-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m ²	4,42000		
1	120	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,33800		
1	130	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,33800		
1	140	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,33800		
1	150	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,33800		

OGÓŁEM KOSZTORYS

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Roboty posadzkarskie balkonów budynku nr 4 na os. Wojska Polskiego
(OBMIAR DOTYCZY JEDNEGO BALKONU)**UWAGA! - BALKON USYTUOWANY JEST NA III PIĘTRZE**

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Bud nr 4 (obmiar jednego balkonu)				
1	10	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	3,244		
1	20	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,259		
1	30	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji z papy	m ²	3,244		
1	40	WKNR W401-05-19-01-00 Izolacja posadzki z papy zgrzewalnej	m ²	4,425		
1	50	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4,425		
1	60	KNR 401-05-33-02-00 Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²	1,346		
1	70	KNR 202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	3,244		
1	80	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 5,5 cm	m ²	3,244		
1	90	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	4,099		
1	100	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy silmur na pow. betonowych	m ²	4,099		
1	110	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą silikatową	m ²	4,099		
1	120	KNR 401-01-06-04-00 Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,376		
1	130	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,376		
1	140	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	0,376		
1	150	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	0,376		

OGÓŁEM KOSZTORYS

.....